



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  
ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานรัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศ  
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และเพื่อให้  
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โดยใช้  
หลักการการคำนวณราคากลาง ราคาที่ได้มาจากการการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลาง  
กำหนด จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลวังประจัน อำเภอ  
ควนโดน จังหวัดสตูล ตามแบบ บก.๐๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมุขัมมัดสุกรี แหมถิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๕๗,๙๑๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕(ก) ,ปร.๖.....

๖.๒ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจรี บุญแก้ว                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                      ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวนิตยา ละใบโดย                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล                      กรรมการ

๗.๓ นายอธิป สุขสง่า                      ตำแหน่ง นายช่างโยธา                      กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8 x 24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	578,961.12	1.3091	757,918.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			757,918.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน192ตร.ม.

เฉลี่ย3,906.25บาท/ตร.ม.

(.....)

นายจริ บุญแก้ว

ประมาณราคา

(.....)

นายจรัญ เส้นหลิصة

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(.....)

นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค้ำสั่ง อบต.วังประจัน

ที่ 342/2568 ลว 18 สิงหาคม 2568

นายจริ บุญแก้ว

ประธานกรรมการ

นายอธิป สุขสง่า

กรรมการ

นางสาวนิตยา ละใบโดย

กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8 x 24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	318,319.31	
2	งานสถาปัตยกรรม	46,912.58	
3	งานระบบไฟฟ้า	29,574.92	
4	งานอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและแผนการ	14,728.77	
5	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณคูระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก	169,425.54	
	รวมทั้งหมด	578,961.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน192ตร.ม.

เฉลี่ย3,906.25บาท/ตร.ม.

(.....)

นายจริ บุญแก้ว

ประมาณราคา

(.....)

นายจรัญ เส้นหลิ๊ะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(.....)

นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง

อบต.วังประจัน ที่ 342/2568 ลว 18 สิงหาคม 2568

นายจริ บุญแก้ว

ประธานกรรมการ

นายอริป สุขสง่า

กรรมการ

นางสาวนิตยา ละใบโดย

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8 x 24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

คำนวณราคากลางโดย นายจรี บุญแก้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ปรับเกรดพื้นที่ , ติ่มนัง	200	ตร.ม.	-	-	2.87	774.00	774.00	เทียบงานทาง
1.2	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน	1	จุด	-	-	15000	15,000.00	15,000.00	
1.3	งานดินซุด	30.75	ลบ.ม.	-	-	142	4,366.50	4,366.50	
1.4	ทรายหยาบกันหลุม+ปรับพื้น	13.75	ลบ.ม.	722.74	9,937.68	112	1,540.00	11,477.68	
1.5	คอนกรีตหยาบ	0.75	ลบ.ม.	2,009.35	1,507.01	426	319.50	1,826.51	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง	44.32	ลบ.ม.	2,242.99	99,409.32	419	18,570.08	117,979.40	
1.7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.399	ตัน	25,141.94	10,031.63	3600	1,436.40	11,468.03	45 เส้น
1.8	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.08	ตัน	26,381.25	2,110.50	4,400.00	352.00	2,462.50	36 เส้น
1.9	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	48.04	720.60	-	-	720.60	
1.10	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	260	ตร.ม.	23.36	6,073.60	5	1,300.00	7,373.60	
1.11	ไม้แบบ (60%)	36.96	ตร.ม.	527.93	19,512.29	0	-	19,512.29	
1.12	ค่าแรงไม้แบบ (คิด100%)	61.6	ตร.ม.	-	-	162	9,979.20	9,979.20	
1.13	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	เหล็กแป๊บดำ Ø 2" x 2.3 มม.	452.5	กก.	25.96	11,746.90	12	5,430.00	17,176.90	25ท่อน
	เหล็กแป๊บดำ Ø 1 1/2" x 2.3 มม.	942.5	กก.	26.89	25,343.83	12	11,310.00	36,653.83	65ท่อน
	เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	754	กก.	25.11	18,932.94	12	9,048.00	27,980.94	52ท่อน
	เกลียวเร่ง Ø 12 มม.	14	ชุด	169.00	2,366.00	0	-	2,366.00	
	สีกันสนิม	242.89	ตร.ม.	55.00	13,358.95	30	7,286.70	20,645.65	ตาราง ตย.

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8 x 24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

คำนวณราคากลางโดย นายจรี บุญแก้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็ก RB Ø 12 มม.(ยุดแทยง)	0.159	ตัน	24,848.82	3,950.96	3600	572.40	4,523.36	
	แผ่น plate 20 x 20 x 6 มม.	14	แผ่น	158	2,212.00	0	-	2,212.00	
	สลักเกลียว Ø 12 มม. ยาว 40 ซม.	56	ชุด	68.22	3,820.32	0	-	3,820.32	
	รวมยอดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							318,319.31	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	166.4	ตร.ม.	151.30	25,176.32	80	13,312.00	38,488.32	
	2.2 ครอบสันจั่ว g305	26	ม.	95.00	2,470.00	50	1,300.00	3,770.00	
	2.3 สกรู 40 มม.	500	ตัว	1.30	650.00	0	-	650.00	
	2.4 ผนังกันสาด								
	เหล็กกล่อง 2"x1"x1.5 มม.	43.5	กก.	28.73	1,249.76	12	522.00	1,771.76	5ท่อน
	เหล็กลอนรีดเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.30 มม.	10	ตร.ม.	125.00	1,250.00	50	500.00	1,750.00	
	สกรู 16 มม.	100	ตัว	1.00	100.00	0	-	100.00	
	สีกันสนิม	4.5	ตร.ม.	55.00	247.50	30	135.00	382.50	
	รวมยอดงานสถาปัตยกรรม							46,912.58	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(ตู้consumer8ช่อง)	1	set	4,800.00	4,800.00	200	200.00	5,000.00	
	3.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า PVC 25	30.00	เมตร	18.33	549.90	0	-	549.90	
	3.3 สายไฟ THW 16 3 @ . mm	30	เมตร	65.00	1,950.00	23	690.00	2,640.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8x24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

คำนวณราคากลางโดย นายจรี บุญแก้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 สายไฟ THW 2.5 3 @ . mm	72	เมตร	14.00	1,008.00	7	504.00	1,512.00	
	3.5 สายไฟ THW 1.5 3 @ . Mm	48.00	เมตร	12.00	576.00	5	240.00	816.00	
	3.6 โคมไฟส่องสว่าง MH.HDS.MV 250/400W	6	set	2,800.00	16,800.00	150	900.00	17,700.00	
	3.7 สวิตช์และเต้ารับ								
	3.8 สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาว	6	set	32.71	196.26	50	300.00	496.26	
	3.9 เต้ารับ 16A 250V 2P+E พร้อมหน้ากากสีขาว	6	set	93.46	560.76	50	300.00	860.76	
	รวมยอดหมวดงานระบบไฟฟ้า							29,574.92	
4	หมวดงานอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและ แผนการ								
4.1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม								
	รื้ออาคารจุดรวบรวมขยะอันตรายขนาด 3 x 3 ม	1	หลัง	-	-	215	9,000.00	9,000.00	
4.2	งานท่อจ่ายน้ำดับเพลิง								
	ท่อPVC Ø 3" ชั้น 8.5	1	ท่อน	406.54	406.54	121.00	121.00	527.54	
	ข้องอPVC Ø 3" ชั้น 8.5	1	ตัว	94.08	94.08	28.00	28.00	122.08	
	ข้อต่อ3ทาง4"ลด3"	1	ตัว	181.62	181.62	54	54.00	235.62	
	บอลวาล์วตัวเหล็กขนาด3"	1	ชุด	2,498.00	2,498.00	749	749.00	3,247.00	
	เกรียนวนอก pvc Ø"	1	ตัว	94.08	94.08	28	28.00	122.08	
	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	15.00	30.00	4.5	9.00	39.00	
	กาวประสานท่อ pvc 250g	1	กป.	50.00	50.00	15	15.00	65.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8x24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

คำนวณราคากลางโดย นายจรี บุญแก้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อิฐแดง4รู	55	ก้อน	2.62	144.10	0.871	47.91	192.01	
	ปูนก่ออิฐสำเร็จรูป	2	ถุง	118.69	237.38	71	142.00	379.38	
	ข้อต่อตรง pvc 4"	1.00	ตัว	181.62	181.62	54	54.00	235.62	
	ข้อต่อ3ทาง4"ลด3/4นิ้ว	1	ตัว	181.62	181.62	54	54.00	235.62	
	ท่อ pvc Ø 3/4 นิ้ว ชั้น8.5	1	ฟอน	55.14	55.14	16	16.00	71.14	
	งอ 90° pvc Ø 3/4นิ้ว	1	ตัว	6.54	6.54	1.8	1.80	8.34	
	เกลียวใน 3/4 นิ้ว	1	ตัว	6.54	6.54	1.8	1.80	8.34	
	ก๊อมน้ำ 3/4 นิ้ว	1	ตัว	185.00	185.00	55	55.00	240.00	
	รวมยอดหมวดงานอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตาม รูปแบบและแผนการ							14,728.77	
5	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณกระบายน้ำคสล.พร้อม ฝาปิดเหล็ก								
	กระบายน้ำคสล.	3	ม.						
5.1	งานดินซุด	1.05	ลบ.ม.	-	-	142	149.10	149.10	
	ทรายหยาบ	0.075	ลบ.ม.	722.74	54.21	112	8.40	62.61	
	คอนกรีตหยาบ	0.075	ลบ.ม.	2,009.35	150.70	426.00	31.95	182.65	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.39	ลบ.ม.	2,242.99	874.77	419.00	163.41	1,038.18	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.02	ตัน	24,870.11	497.40	4400	88.00	585.40	4เส้น
	ลวดผูกเหล็ก	0.6	กก.	48.04	28.82	0	-	28.82	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง อบต.วังประจัน

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 8x24 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

คำนวณราคากลางโดย นายจริ บุญแก้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้แบบ ( ค่าแรงคิด 100%)	5.4	ตร.ม.		-	162	874.80	874.80	
	ไม้แบบคิด 50%	2.7	ตร.ม.	527.93	1,425.41	0	-	1,425.41	
5.2	ฝาคูระบายน้ำ								
	เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	14.5	กก.	26.10	378.45	12	174.00	552.45	
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	21.31	กก.	25.14	535.75	12	255.72	791.47	
	สีกันสนิม	1.00	ตร.ม.	55.00	55.00	30	30.00	85.00	
	รวมค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ 3 เมตร								5775.87
	หมายเหตุ เฉลี่ยคูระบายน้ำความยาว1.00เมตรค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,925.29 ต้องการทำคูระบายน้ำความยาว 85.00 เมตร คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง = 163,969.65							163,649.65	คิดความยาว 3เมตร เฉลี่ย 1,925.29 บาท/เมตร
	รวบยอดงานระบบสุขาภิบาลบริเวณคูระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก							169,425.54	
	รวมทั้งหมด							578,961.12	