



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓
ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ได้จัดทำราคากลางตามโครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๓ โดยใช้หลักการการคำนวณราคากลาง ราคาที่ได้มาจากการการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด จึงขอเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๓ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร
ตามแบบ บก.๐๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก / อาคารเล่นกีฬา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน / องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,415,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,415,274.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จริ บุญแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังประจัน

7.2 วลัยพร โต๊ะบุ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

7.3 อธิป สุขสง่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

จริ บุญแก้ว


16 เมษายน 2569 13:44:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเล่นกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังประจัน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 3,400,274.92 บาท	3,400,274.92	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	15,000.00	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์))	3,415,274.92	



 จริ บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:38

หน้า 1 จาก 1

แบบสุ่ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเล่นกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังประจัน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(จริ บุญแก้ว)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วลัยพร โต๊ะบุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อธิป สุขสง่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง


จริ บุญแก้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเล่นกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังประจัน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน / องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์	2,606,773.17	1.3044	3,400,274.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,400,274.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,778.08 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,400,274.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรี บุญแก้ว


16 เมษายน 2569 13:44:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเล่นกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังประจัน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน / องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


 (จริ บุญแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วลัยพร โต๊ะบุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อธิป สุขสง่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 จริ บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก / อาคารเล่นกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิังประจัน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิังประจัน / องค์การบริหารส่วนตำบลวิังประจัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,871,541.16	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					735,232.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,606,773.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,606,773.17 บาท ต่อ 1 หน่วย


จรี บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปักผัง	1.000	LS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ดินถม	586.000	ลบ.ม.	171.97	100,774.42	142.00	83,212.00	183,986.42	
	- ทราดยาธาบราตน้ำอัดแน่น	3.240	ลบ.ม.	714.33	2,314.42	112.00	362.88	2,677.30	
	- คอนกรีตยาธาบ	3.240	ลบ.ม.	2,009.35	6,510.29	427.00	1,383.48	7,893.77	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	229.380	ลบ.ม.	2,207.94	506,457.27	421.00	96,568.98	603,026.25	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.740	ตัน	25,477.90	18,853.64	4,900.00	3,626.00	22,479.64	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.150	ตัน	21,107.95	3,166.19	3,900.00	585.00	3,751.19	
	- เหล็ก DB 16 มม.	6.390	ตัน	24,070.00	153,807.30	3,900.00	24,921.00	178,728.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	216.000	กก.	45.73	9,877.68	0.00	0.00	9,877.68	
	- เหล็กตะแกรง Wise Mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,062.000	ตร.ม.	22.66	24,064.92	6.00	6,372.00	30,436.92	
	- ไม้แบบ	210.750	ตร.ม.	696.83	146,856.92	0.00	0.00	146,856.92	

จรี บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	421.500	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	68,704.50	68,704.50	
	โครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 2" หน้า 3 มม.	3,561.000	กก.	25.00	89,025.00	12.00	42,732.00	131,757.00	
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 3" หน้า 3.2 มม.	1,032.000	กก.	24.45	25,232.40	12.00	12,384.00	37,616.40	
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 4" หน้า 4 มม.	3,859.000	กก.	26.07	100,604.13	12.00	46,308.00	146,912.13	
	- เหล็ก [125x50x20x3.2 มม.	4,991.000	กก.	24.07	120,133.37	12.00	59,892.00	180,025.37	
	- เหล็กยาว 5/8"	24.000	ชุด	170.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- เหล็กยึดทะแยง DB 16 มม.	.537	ตัน	24,070.00	12,925.59	12.00	6.44	12,932.03	
	- แผ่นประกบข้าง 0.04x0.05x10 มม.	56.000	แผ่น	3.60	201.60	1.94	108.64	310.24	
	- แผ่น Plate 0.30x0.40x10 มม.	28.000	แผ่น	162.00	4,536.00	87.58	2,452.24	6,988.24	
	- สลักเกลียว Ø 20 มม.ยาว 0.65 ม.	56.000	ชุด	87.11	4,878.16	0.00	0.00	4,878.16	
	- แผ่น Plate 0.20x0.20x10 มม.	28.000	แผ่น	82.00	2,296.00	38.92	1,089.76	3,385.76	
	- สลักเกลียว Ø 12x150 มม.	112.000	ชุด	58.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	

จรี บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแบนปิดหัวแป 125x50x3 มม.	46.000	แผ่น	4.50	207.00	2.39	109.94	316.94	
	- สังกั้นสนิม	534.000	ตร.ม.	55.00	29,370.00	31.00	16,554.00	45,924.00	
	- คัดโค้ง Pipe 4"x4 มม	70.000	ทอน	0.00	0.00	400.00	28,000.00	28,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	104,816.46	1,376,168.30	14,592.83	495,372.86	1,871,541.16	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานมุงหลังคาเหล็กลอนรีตมาตรฐาน Metal Sheet ทหนา 0.47 มม.	1,174.000	ตร.ม.	217.10	254,875.40	82.00	96,268.00	351,143.40	
	- ครอบปิดโค้ง 0.457 Metal Sheet ทหนา 0.45 มม.	58.000	ตร.ม.	125.00	7,250.00	51.00	2,958.00	10,208.00	
	- สกรู 40 มม.	2,500.000	ตัว	1.30	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบผสมสีแดง ทหนา 0.03 เมตร	900.000	ตร.ม.	229.28	206,352.00	96.00	86,400.00	292,752.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบ ทหนา 0.03 เมตร	126.000	ตร.ม.	141.71	17,855.46	31.00	3,906.00	21,761.46	


จรี บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคานปูนเรียบ + จับเชื่อม	156.800	ตร.ม.	71.59	11,225.31	109.00	17,091.20	28,316.51	
	- ทาสีเสา สีพลาสติก	313.600	ตร.ม.	53.65	16,824.64	35.00	10,976.00	27,800.64	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	839.63	517,632.81	404.00	217,599.20	735,232.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,606,773.17	


 จริ บุญแก้ว

16 เมษายน 2569 13:44:20

